

Орган местного самоуправления
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Центр образования «Аксиома» (Центр образования «Аксиома»)

ПРИКАЗ

от 09 апреля 2026 г.

№ 100

Каменск – Уральский городской округ

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение требований пунктов 2 - 4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки системы теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027 г.г. согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Центра образования «Аксиома»



М. В. Орлова

Анализ прохождения отопительных периодов
2023-2024гг., 2024-2025гг., 2025-2026 гг.

Погодные условия

Отопительный период 2023-2024 гг.

Начало с 19.09.2023г. Окончание с 16.05.2024г.

Продолжительность – 241 день

Среднесуточная температура отопительный период - -3,1⁰С

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - -16,3⁰С

Отопительный период 2024-2025 гг.

Начало с 23.09.2024г. Окончание с 08.05.2025 г.

Продолжительность – 228 дней

Среднесуточная температура отопительный период - -3,15⁰С

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - -8,3⁰С

Отопительный период 2025-2026 гг.

Начало с 22.09.2025г. Окончание с _____ 2025 г.

Продолжительность – _____ дней

Среднесуточная температура отопительный период - -3,15⁰С

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила - -8,3⁰С

Схемные и режимные условия

Отопительный период 2023-2024 гг.

Система теплоснабжения объекта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Аксиома», находящегося по адресу: переулок Ученический, 1 работала в соответствии с режимами, установленными п.2.2. Договор № УАЗ-1279/2023 от 27.01.2023. с теплоснабжающей организацией АО «РУСАЛ-Урал», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115. Изменений в системах теплоснабжения не произошло.

Отопительный период 2024-2025 гг.

Система теплоснабжения объекта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Аксиома», находящегося по адресу: переулок Ученический, 1 работала в соответствии с режимами, установленными п. 2.2 Договор № УАЗ-1279/2024 от 29.01.2024г. с теплоснабжающей организацией АО «РУСАЛ-Урал», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.

Отопительный период 2025-2026 гг.

Изменений в системах теплоснабжения не произошло.

Система теплоснабжения объекта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Аксиома», находящегося по адресу: переулок Ученический, 1 работала в соответствии с режимами, установленными п.2. Договор № УАЗ-1279/2025 от 23.01.2025г. с теплоснабжающей организацией АО «РУСАЛ-Урал», а также в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115.
Изменений в системах теплоснабжения не произошло.

Технологические нарушения

Отопительный период 2023-2024 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов - 0

Отопительный период 2024-2025 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов - 0

Отопительный период 2025-2026 гг.

Количество аварий: 0

Количество инцидентов - 0

В План мероприятий ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному периоду, включены мероприятия по устранению выявленных нарушений во время прохождения последних 3 отопительных периодов и по результатам гидравлических испытаний.

**План подготовки потребителя тепловой энергии муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Центр образования «Аксиома», переулок Ученический, 1 к отопительному сезону 2025-2026 г.г.**

№	Наименование мероприятий	Пункт Пр-2234	Срок проведения	Стоимость работ, т.р.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Организационные мероприятия						
1.	Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов	11.5.4.	Июнь 2026г.	-	Директор	
2.	Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов	11.5.6.	-	-	Заместитель директора по АХР	
3.	Разработать и утвердить согласно требованиям Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	11.5.7.	-	-	Заместитель директора по АХР	
4.	Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил № 115, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	11.5.8.	Выполнено	-	Заместитель директора по АХР	
5.	Обеспечить наличие подготовленного персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, согласно штатному расписанию или заключить договор на техническое обслуживание в случае привлечения	11.5.9.	Выполнено	179 500,00 руб.	Заместитель директора по АХР	Договор № 36-2026а от 12.02.2026 г. на выполнение работ по аварийно- техническому обслуживанию

	специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования..					внутренних инженерных систем, заключен с ООО «ПОЛАР».
2. Технические мероприятия						
6.	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутрисетевых сетей и теплопотребляющих установок с оформлением акта.	11.5.2.	Февраль 2026 г.		Заместитель директора по АХР, совместно с сотрудниками ООО «ПОЛАР»	
7.	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплонабжающей организацией, с оформлением акта проверки.	11.5.3.	24 июля 2026 г.		Заместитель директора по АХР, совместно с сотрудниками ООО «ПОЛАР»	
8.	Выполнить проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (если их наличие предусмотрено проектной документацией) с оформлением акта или других подтверждающих документов.	11.5.10.	Август 2026 г.		Заместитель директора по АХР, ООО СЦ «ТеплоКАМ»	

	Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием в Акте проверки заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, а также результатов поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".						Заместитель директора по АХР, ООО СП «ТеплоКАМ»	Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя
3. Мероприятия, проводимые совместно с ЕТО								
10.	Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) с оформлением акта.	11.5.1.	24 июля 2026 г.	28 000,00 руб.	Заместитель директора по АХР, совместно с сотрудниками ООО «ПОЛДР»			
11.	Согласовать с представителями ЕТО необходимость установки пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (если их наличие предусмотрено проектной документацией).	11.5.2.	Не предусмотрено проектом		Заместитель директора по АХР, совместно с сотрудниками ООО «ПОЛДР»			
12.	Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, обслуживания ИТП и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	11.5.5.	24 июля 2026 г.	28 000,00 руб.	Заместитель директора по АХР, совместно с сотрудниками ООО «ПОЛДР»			

	Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.					
	Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплотребляющим установкам для проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления энергии на теплотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.					
13.	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с ЕТО порядка погашения всей существующей задолженности.	11.5.11.	Постоянно		Заместитель директора по АХР	
14.	Обеспечить периодическую проверку узлов учета перед отопительным периодом или после очередной проверки или ремонта с оформлением акта проверки.	11.5.13.	До 1 сентября 2026г.		Заместитель директора по АХР	Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (следующая проверка август 2026 г.)
15.		11.5.14.	Выполнено		Заместитель директора по АХР	

<p>16. Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду; для оформления акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии.</p>	<p>11.5.19.</p>	<p>24 июля 2026 г.</p>	<p>207 500,00 руб.</p>	<p>Заместитель директора по АХР</p>	
<p>Всего</p>			<p>207 500,00 руб.</p>		

План составил:

Заместитель директора по АХР _____ Порозова Карина Алексеевна
(Должность)  (подпись) (Ф.И.О. полностью)